

Lampiran 1

Tabel Harga Satuan menurut Metode SNI

Analisa Harga Satuan Dinding Bata Ringan					
No	Komponen			Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	1 M2 Pasangan bata ringan ukuran 0,2 x 0,6 x 0,075 m				
	A. Bahan				
	8,75	Buah	Bata Ringan 0,2 x 0,6 x 0,075	9000	78750
	2,5	Kg	Prime Mortar MU - 380	2350	5875
	Jumlah A				84625
	B. Tenaga				
	0,1	OH	Tukang Batu	55000	5500
	0,01	OH	Kepala Tukang Batu	66000	660
	0,3	OH	Pekerja / Knek	44000	13200
	0,015	OH	Mandor / Pengawas	77000	1155
	Jumlah B				20515
	Jumlah A + B				Rp105.140,00
2.	1 M2 Pekerjaan Plesteran 1 pc : 4 ps, tebal 15 mm				
	A. Bahan				
	6,24	Kg	Semen Tiga Roda / 50 Kg	1350	8424
	0,024	m3	Pasir Pasang	180000	4320
	Jumlah A				12744
	B. Tenaga				
	0,15	OH	Tukang Batu	55000	8250
	0,015	OH	Kepala Tukang Batu	66000	990
	0,3	OH	Pekerja / Knek	44000	13200
	0,015	OH	Mandor / Pengawas	77000	1155
	Jumlah B				23595
	Jumlah A + B				Rp 36.339,00
3.	1 M2 Pekerjaan Acian				
	A. Bahan				
	2	Kg	Prime Mortar MU - 200	2350	4700
	Jumlah A				4700
	B. Tenaga				
	0,1	OH	Tukang Batu	55000	5500
	0,01	OH	Kepala Tukang Batu	66000	660
	0,2	OH	Pekerja / Knek	44000	8800
	0,01	OH	Mandor / Pengawas	77000	770
	Jumlah B				15730
	Jumlah A + B				Rp 20.430,00

Lampiran 2

Total Biaya Pekerjaan Dinding Bata Ringan Dengan Metode SNI

Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
Pekerjaan Pasangan Dinding				
Lantai Semi Basement				
Pasangan Bata Ringan	670,81	m2	Rp 105.140,00	Rp 70.528.963,40
Plesteran	1341,61	m2	Rp 36.339,00	Rp 48.752.765,79
Acian	1341,61	m2	Rp 20.430,00	Rp 27.409.092,30
Sub. Total Pekerjaan Dinding Lantai Semi Basement				Rp 146.690.821,49
Lantai 1 (satu)				
Pasangan Bata Ringan	890,17	m2	Rp 105.140,00	Rp 93.592.473,80
Plesteran	1780,35	m2	Rp 36.339,00	Rp 64.696.138,65
Acian	1780,35	m2	Rp 20.430,00	Rp 36.372.550,50
Sub. Total Pekerjaan Dinding Lantai 1				Rp 194.661.162,95
Lantai 2 (dua)				
Pasangan Bata Ringan	1040,02	m2	Rp 105.140,00	Rp 109.347.702,80
Plesteran	2080,04	m2	Rp 36.339,00	Rp 75.586.573,56
Acian	2080,04	m2	Rp 20.430,00	Rp 42.495.217,20
Sub. Total Pekerjaan Dinding Lantai 2				Rp 227.429.493,56
Lantai 3 (tiga)				
Pasangan Bata Ringan	876,00	m2	Rp 105.140,00	Rp 92.102.640,00
Plesteran	1752,01	m2	Rp 36.339,00	Rp 63.666.291,39
Acian	1752,01	m2	Rp 20.430,00	Rp 35.793.564,30
Sub. Total Pekerjaan Dinding Lantai 3				Rp 191.562.495,69
Lantai 4 (empat)				
Pasangan Bata Ringan	848,85	m2	Rp 105.140,00	Rp 89.248.089,00
Plesteran	1697,69	m2	Rp 36.339,00	Rp 61.692.356,91
Acian	1697,69	m2	Rp 20.430,00	Rp 34.683.806,70
Sub. Total Pekerjaan Dinding Lantai 4				Rp 185.624.252,61
Lantai 5 (lima)				
Pasangan Bata Ringan	1294,09	m2	Rp 105.140,00	Rp 136.060.622,60
Plesteran	2588,18	m2	Rp 36.339,00	Rp 94.051.873,02
Acian	2588,18	m2	Rp 20.430,00	Rp 52.876.517,40
Sub. Total Pekerjaan Dinding Lantai 5				Rp 282.989.013,02
Lantai 6 (enam)				
Pasangan Bata Ringan	1294,09	m2	Rp 105.140,00	Rp 136.060.622,60
Plesteran	2588,18	m2	Rp 36.339,00	Rp 94.051.873,02
Acian	2588,18	m2	Rp 20.430,00	Rp 52.876.517,40
Sub. Total Pekerjaan Dinding Lantai 6				Rp 282.989.013,02

Lantai 7 (tujuh)				
Pasangan Bata Ringan	1268,02	m2	Rp 105.140,00	Rp 133.319.622,80
Plesteran	2536,03	m2	Rp 36.339,00	Rp 92.156.794,17
Acian	2536,03	m2	Rp 20.430,00	Rp 51.811.092,90
Sub. Total Pekerjaan Dinding Lantai 7				Rp 277.287.509,87
Lantai 8 (delapan)				
Pasangan Bata Ringan	1268,02	m2	Rp 105.140,00	Rp 133.319.622,80
Plesteran	2536,03	m2	Rp 36.339,00	Rp 92.156.794,17
Acian	2536,03	m2	Rp 20.430,00	Rp 51.811.092,90
Sub. Total Pekerjaan Dinding Lantai 8				Rp 277.287.509,87
Lantai 9 (sembilan)				
Pasangan Bata Ringan	761,10	m2	Rp 105.140,00	Rp 80.022.054,00
Plesteran	1522,20	m2	Rp 36.339,00	Rp 55.315.225,80
Acian	1522,20	m2	Rp 20.430,00	Rp 31.098.546,00
Sub. Total Pekerjaan Dinding Lantai 9				Rp 166.435.825,80
Lantai 10 (sepuluh)				
Pasangan Bata Ringan	911,86	m2	Rp 105.140,00	Rp 95.872.960,40
Plesteran	1823,71	m2	Rp 36.339,00	Rp 66.271.797,69
Acian	1823,71	m2	Rp 20.430,00	Rp 37.258.395,30
Sub. Total Pekerjaan Dinding Lantai 10				Rp 199.403.153,39
Total Harga Pekerjaan Dinding				Rp 2.432.360.251,27



Lampiran 3

Kurva S

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

NAMA PAKET PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM ENTERPRENEURSHIP TERPADU TAHAP II UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
TAHUN ANGGARAN : 2013

NO.	ITEM PEKERJAAN	BOBOT (%)	SEPTEMBER				OKTOBER				NOPEMBER				DESEMBER			
			W1 9-15	W2 16-22	W3 23-29	W4 30-6	W5 7-13	W6 14-20	W7 21-27	W8 28-3	W9 4-10	W10 11-17	W11 18-24	W12 25-1	W13 2-8	W14 9-15	W15 16-22	W16 23-27
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	5.079	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317	0.317
		5.079	0.317	0.635	0.952	1.270	1.587	1.905	2.222	2.540	2.857	3.175	3.492	3.810	4.127	4.445	4.762	5.079
II	PEKERJAAN STRUKTUR																	
	1. Pekerjaan Tanah dan Urugan	0.128												0.028	0.028	0.028	0.028	0.028
	2. Pekerjaan kolom praktis dan balok	0.783										0.157	0.157	0.157	0.157			
	3. Lantai Semi Basement	1.170	0.390	0.390	0.390													
	4. Lantai 1	10.029		1.671	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671									
	5. Lantai 2	9.853		1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385								
	6. Lantai 3	8.248			1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375								
	7. Lantai 4	5.953				0.994	0.994	0.994	0.994	0.994								
	8. Lantai 5	5.945					0.991	0.991	0.991	0.991	0.991							
	9. Lantai 6	5.510						0.787	0.787	0.787	0.787	0.787	0.787	0.787				
	10. Lantai 7	5.490							0.784	0.784	0.784	0.784	0.784	0.784	0.784			
	11. Lantai 8	5.573								0.929	0.929	0.929	0.929	0.929				
	12. Lantai 9	5.338									1.068	1.068	1.068	1.068	1.068			
	13. Lantai 10	5.289										1.322	1.322	1.322	1.322	1.322		
	14. LR1	2.583														1.292	1.292	
	15. LR2	2.582															1.276	1.276
	16. Pekerjaan Atap	0.139												1.228	1.228	1.228	1.228	1.228
	17. Pekerjaan Rangka Atap Drop Off,	1.126											0.563	0.563	0.563	0.563	0.563	0.563
	18. Pekerjaan Box Culvert (Panjang = 175 m)	0.194											0.097	0.097	0.097	0.097	0.097	0.097
	19. Pekerjaan Ramp & Canopy Entrance	0.456											0.152	0.152	0.152	0.152	0.152	0.152
		82.069	0.390	2.452	5.878	10.289	15.694	22.089	29.272	35.567	42.948	48.658	55.507	62.619	70.362	78.286	80.815	82.069
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR																	
	A. Pekerjaan Dinding dan Pasangan																	
	1. Lantai Semi Basement	0.591										0.280	0.280	0.280	0.280			
	2. Lantai 1	0.744										0.372	0.372	0.372	0.372			
	3. Lantai 2	0.889										0.485	0.435	0.435				
	4. Lantai 3	0.732											0.368	0.368				
	5. Lantai 4	0.710											0.355	0.355				
	6. Lantai 5	1.082											0.541	0.541	0.541			
	7. Lantai 6	1.082											0.541	0.541	0.541			
	8. lantai 7	1.080												0.530	0.530	0.530		
	9. Lantai 8	1.080												0.530	0.530	0.530		
	10. Lantai 9	0.636									0.506					0.316	0.316	0.318
	11. Lantai 10	0.762														0.381	0.381	0.381
	B. Pekerjaan kolom praktis dan balok																	
	1. Lantai Semi Basement	0.113										0.057	0.057					
	2. Lantai 1	0.162										0.081	0.081					
	3. Lantai 2	0.173										0.087	0.087					
	4. Lantai 3	0.145											0.072	0.072				
	5. lantai 4	0.143											0.072	0.072				
	6. Lanai 5	0.178												0.089	0.089			
	7. Lantai 6	0.178												0.089	0.089			
	8. Lantai 7	0.194													0.097	0.097		
	9. Lantai 8	0.194													0.097	0.097		
	10. Lantai 9	0.120														0.060	0.060	0.060
	11. Lantai 10	0.081														0.040	0.040	0.040
	12. Pekerjaan Penutup Atap	1.700														0.850	0.850	0.850
		12.877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.337	1.648	3.487	5.611	8.124	11.027	12.677
IV	PEKERJAAN MEKANIKAL																	
	1. Lantai Semi Basement	0.013																
	2. Lantai 1	0.004											0.013	0.013				
	3. Lantai 2	0.004											0.004	0.004				
	4. Lantai 3	0.004											0.004	0.004				
	5. Lantai 4	0.008												0.008	0.008			
	6. Lantai 5	0.008												0.008	0.008			
	7. Lantai 6	0.008													0.008	0.008		
	8. lantai 7	0.006														0.006	0.006	
	9. Lantai 8	0.006															0.006	0.006
	10. Lantai 9	0.003																0.003
	11. Lantai 10	0.114																0.114
		0.175	0.006										0.017	0.024	0.038	0.052	0.061	0.175
	RENCANA PROGRESS PER MINGGU		0.708	2.379	3.744	4.728	5.722	6.713	7.500	6.613	7.698	6.364	8.495	9.276	10.199	10.767	5.759	3.335
	AKUMULATIF RENCANA PROGRESS PER MINGGU	100.00	0.708	3.087	6.830	11.559	17.281	23.994	31.494	38.107	45.806	52.169	60.664	69.939	80.139	90.906	96.665	100.000
	REALISASI PROGRESS PER MINGGU		2.060															
	AKUMULATIF REALISASI PROGRESS PER MINGGU		2.060															
	DEVIASI KOMULATIF		1.352															

Malang, 15 September 2013

Diketahui oleh:
Tim Teknis

Disetujui oleh:
Konsultan Pengawas
PT. MITRAPLAN KONS.

Dibuat oleh:
Kontraktor Pelaksana
PT. PP (PERSERO) Tbk

Ir. MA. HELMY SJOEKOR
Ketua

Dr.Ir.Soko Wikardjojo, SE,ST,MT
Team Leader

Ir. JOKO RAHARJO
Project Manager









Lampiran 6

Biaya Pekerjaan Dinding Bata Ringan Dengan Metode MS. Project

Jenis Pekerjaan	Biaya
Lantai Semi Basement	
Pasangan Dinding Bata Ringan	Rp 65.875.302,00
Plesteran	Rp 36.457.479,00
Acian	Rp 16.315.571,00
Sub. Total Lantai Semi Basement	Rp 118.648.352,00
Lantai 1	
Pasangan Dinding Bata Ringan	Rp 79.290.634,00
Plesteran	Rp 45.128.780,00
Acian	Rp 21.380.650,00
Sub. Total Lantai 1	Rp 145.800.064,00
Lantai 2	
Pasangan Dinding Bata Ringan	Rp 93.159.700,00
Plesteran	Rp 49.388.032,00
Acian	Rp 20.941.190,00
Sub. Total Lantai 2	Rp 163.488.922,00
Lantai 3	
Pasangan Dinding Bata Ringan	Rp 78.685.501,00
Plesteran	Rp 45.207.618,00
Acian	Rp 21.940.451,00
Sub. Total Lantai 3	Rp 145.833.570,00
Lantai 4	
Pasangan Dinding Bata Ringan	Rp 76.387.932,00
Plesteran	Rp 43.723.361,00
Acian	Rp 21.300.142,00
Sub. Total Lantai 4	Rp 141.411.435,00
Lantai 5	
Pasangan Dinding Bata Ringan	Rp 114.066.370,00
Plesteran	Rp 55.863.772,00
Acian	Rp 25.177.451,00
Sub. Total Lantai 5	Rp 195.107.593,00
Lantai 6	
Pasangan Dinding Bata Ringan	Rp 114.066.370,00
Plesteran	Rp 55.863.772,00
Acian	Rp 25.177.451,00
Sub. Total Lantai 6	Rp 195.107.593,00

Lantai 7	
Pasangan Dinding Bata Ringan	Rp 111.860.183,00
Plesteran	Rp 54.407.173,00
Acian	Rp 25.240.340,00
Sub. Total Lantai 7	Rp 191.507.696,00
Lantai 8	
Pasangan Dinding Bata Ringan	Rp 111.860.183,00
Plesteran	Rp 55.199.170,00
Acian	Rp 25.625.341,00
Sub. Total Lantai 8	Rp 192.684.694,00
Lantai 9	
Pasangan Dinding Bata Ringan	Rp 68.368.076,00
Plesteran	Rp 42.278.922,00
Acian	Rp 20.167.340,00
Sub. Total Lantai 9	Rp 130.814.338,00
Lantai 10	
Pasangan Dinding Bata Ringan	Rp 82.314.158,00
Plesteran	Rp 46.121.359,00
Acian	Rp 21.584.440,00
Sub. Total Lantai 10	Rp 150.019.957,00
Mandor	Rp 25.872.000,00
Tower Crane	Rp 85.000.000,00
Total Biaya Pekerjaan Dinding	Rp 1.881.296.214,00



Lampiran 7




Harga Satuan Bahan dan Upah Pekerja





No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah	Satuan	Harga
	Daftar Harga Satuan Bahan			
1	Bata Ringan 0,2 x 0,6 x 0,075	1	Buah	Rp 9.000,00
2	Prime Mortar MU-380	1	Kg	Rp 2.350,00
3	Prime Mortar MU-200	1	Kg	Rp 2.350,00
4	Semen 3 Roda / 50 Kg	1	Kg	Rp 1.350,00
5	Pasir Pasang	1	m ³	Rp 180.000,00
	Daftar Upah Pekerja			
1	Mandor / Pengawas	1	OH	Rp 77.000,00
2	Kepala Tukang	1	OH	Rp 66.000,00
3	Tukang Batu	1	OH	Rp 55.000,00
4	Pekerja / Knek	1	OH	Rp 44.000,00






Lampiran 8








Laporan Mingguan (Minggu ke-18)




TENAGA KERJA							
	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM ENTERPRENEURSHIP TERPADU TAHAP II				
	PT. MITRAPLAN KONS.	SATKER	: UNIVERSITAS BRAWIJAYA				
	KONSULTAN PENGAWAS	LOKASI	: JL. VETERAN, MALANG JAWA TIMUR				
	PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN	PERIODE	: 6 - 12 Januari 2014				
	KONTRAKTOR PELAKSANA						
NO.	TENAGA KERJA	Minggu-18					
		6	7	8	9	10	11
1	Project Manager	1	1	1	1	1	1,,
2	Site Engineering Manager	1	1	1	1	1	1,,
3	Site Administrasi Manager	1	1	1	1	1	1,,
4	Kepala Pelaksana	1	1	1	1	1	1,,
5	Pelaksana	1	1	1	1	1	1,,
6	Surveyor	1	1	1	1	1	1,,
7	Ass. Surveyor	1	1	1	1	1	1,,
8	Administrasi & Umum	2	2	2	2	2	2,,
9	Engineering	1	1	1	1	1	1,,
10	QSHE Officer	1	1	1	1	1	1,,
11	Logistik dan gudang	2	2	2	2	2	2,,
12	Peralatan (ARK)	2	2	2	2	2	2,,
13	K3	4	4	4	4	4	4,,
14	ME	1	1	1	1	1	1,,
15	Tukang Besi	15	15	15	15	15	15,,
16	Tukang	11	11	11	11	11	11,,
17	Tukang Batu	4	4	4	4	4	4,,
18	Operator Alat berat	2	2	2	2	2	2,,
19	Pelaksana besi	5	5	5	5	5	5,,
20	Ass. Pelaksana	1	1	1	1	1	1,,
21	Security	2	2	2	2	2	2,,
22	OB	1	1	1	1	1	1,,
23	Pekerja	66	66	66	66	66	66,,
24	Tukang Baja	12	12	12	12	12	12,,
25							
26							
27							

PERALATAN								
	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM ENTERPRENEURSHIP TERPADU TAHAP II					
	PT. MITRAPLAN KONS.	SATKER	: UNIVERSITAS BRAWIJAYA					
	KONSULTAN PENGAWAS	LOKASI	: JL. VETERAN, MALANG JAWA TIMUR					
	PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN	PERIODE	: 6 - 12 Januari 2014					
	KONTRAKTOR PELAKSANA							
NO.	PERALATAN	Minggu-18						
		6	7	8	9	10	11	
1	Bar cutter	Bar cutter	Bar cutter	Bar cutter	Bar cutter	Bar cutter	Bar cutter	
2	Bar bander	Bar bander	Bar bander	Bar bander	Bar bander	Bar bander	Bar bander	
3	Genset	Genset	Genset	Genset	Genset	Genset	Genset	
4	Molen mixer	Molen mixer	Molen mixer	Molen mixer	Molen mixer	Molen mixer	Molen mixer	
5	Concrete pump	Concrete pump	Concrete pump	Concrete pump	Concrete pump	Concrete pump	Concrete pump	
6	Tower crare	Tower crare	Tower crare	Tower crare	Tower crare	Tower crare	Tower crare	
7	Crane	Crane	Crane	Crane	Crane	Crane	Crane	
8	Cangkul	Cangkul	Cangkul	Cangkul	Cangkul	Cangkul	Cangkul	
9	Linggis	Linggis	Linggis	Linggis	Linggis	Linggis	Linggis	
10	Palu	Palu	Palu	Palu	Palu	Palu	Palu	
11	Gergaji	Gergaji	Gergaji	Gergaji	Gergaji	Gergaji	Gergaji	
12	Gerobak sorong	Gerobak sorong	Gerobak sorong	Gerobak sorong	Gerobak sorong	Gerobak sorong	Gerobak sorong	
13	Las Trafo	Las Trafo	Las Trafo	Las Trafo	Las Trafo	Las Trafo	Las Trafo	
14	Cutting Wheel	Cutting Wheel	Cutting Wheel	Cutting Wheel	Cutting Wheel	Cutting Wheel	Cutting Wheel	
15	Bor	Bor	Bor	Bor	Bor	Bor	Bor	
16	Gerinda	Gerinda	Gerinda	Gerinda	Gerinda	Gerinda	Gerinda	
17	Waterpass	Waterpass	Waterpass	Waterpass	Waterpass	Waterpass	Waterpass	
18	Theodolith	Theodolith	Theodolith	Theodolith	Theodolith	Theodolith	Theodolith	
19	Tang	Tang	Tang	Tang	Tang	Tang	Tang	
20	Pompa air	Pompa air	Pompa air	Pompa air	Pompa air	Pompa air	Pompa air	
21	Mobil pick up	Mobil pick up	Mobil pick up	Mobil pick up	Mobil pick up	Mobil pick up	Mobil pick up	
22	Bucket cor	Bucket cor	Bucket cor	Bucket cor	Bucket cor	Bucket cor	Bucket cor	
23	Vibrator	Vibrator	Vibrator	Vibrator	Vibrator	Vibrator	Vibrator	
24	Cethok	Cethok	Cethok	Cethok	Cethok	Cethok	Cethok	
25		-	-	-	-	-	-	
26								
27								

MATERIAL							
	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM ENTERPRENEURSHIP TERPADU TAHAP II				
	PT. MITRAPLAN KONS. KONSULTAN PENGAWAS	SATKER	: UNIVERSITAS BRAWIJAYA				
	PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN KONTRAKTOR PELAKSANA	LOKASI	: JL. VETERAN, MALANG JAWA TIMUR				
		PERIODE	: 6 - 12 Januari 2014				

NO.	MATERIAL	Minggu-18					
		6	7	8	9	10	11
1	Beton Mix	6,00	-	17,00	5,00	-	23,00
2	Multiplek	-	-	-	-	15,00	-
3	Besi beton ulir dia. 10 mm	-	-	-	-	-	-
4	Besi beton ulir dia. 13 mm	-	-	-	-	-	-
5	Besi beton ulir dia. 16 mm	-	-	-	-	-	-
6	Besi beton ulir dia. 19 mm	-	-	-	-	-	-
7	Besi beton ulir dia. 22 mm	-	-	-	-	-	-
8	Dry Mix	-	200,00	160,00	207,00	165,00	160,00
9	Bata Ringan	1.200,00	3.600,00	-	3.600,00	-	3.600,00
10	Genteng Keramik	-	-	-	-	-	-
11	Semen @ 40 kg.	-	-	-	-	-	-
12	Pasir Lumajang	-	-	-	-	-	-
13	Mortar	-	-	-	-	-	-
14	Glasswool	-	-	-	-	-	-
15	Aluminium Foil	-	-	-	-	-	-
16	Roof Mesh (ram kawat)	-	-	-	-	-	-
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

CUACA							
	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM ENTERPRENEURSHIP TERPADU TAHAP II				
	PT. MITRAPLAN KONS. KONSULTAN PENGAWAS	SATKER	: UNIVERSITAS BRAWIJAYA				
	PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN KONTRAKTOR PELAKSANA	LOKASI	: JL. VETERAN, MALANG JAWA TIMUR				
		PERIODE	: 6 - 12 Januari 2014				
NO.	JAM KERJA	Minggu-18					
		6	7	8	9	10	11
1	07.00 - 08.00						
2	08.00 - 09.00						
3	09.00 - 10.00						
4	10.00 - 11.00						
5	11.00 - 12.00						
6	12.00 - 13.00						
7	13.00 - 14.00						
8	14.00 - 15.00						
9	15.00 - 16.00						
10	16.00 - 17.00						
11	17.00 - 18.00						
12	18.00 - 19.00						
13	19.00 - 20.00						
14	20.00 - 21.00						
15	21.00 - 22.00						
16	22.00 - 23.00						
17	23.00 - 24.00						
18	00.00 - 01.00						
19	01.00 - 02.00						
20	02.00 - 03.00						
21	03.00 - 04.00						
22	04.00 - 05.00						
23	05.00 - 06.00						
24	06.00 - 07.00						
25							
26							
27							
KETERANGAN :							
	: Cerah						
	: Berawan						
	: Gerimis						
	: Hujan deras						

KEGIATAN								
	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM ENTERPRENEURSHIP TERPADU TAHAP II					
	PT. MITRAPLAN KONS.	SATKER	: UNIVERSITAS BRAWIJAYA					
	KONSULTAN PENGAWAS	LOKASI	: JL. VETERAN, MALANG JAWA TIMUR					
	PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN	PERIODE	: 6 - 12 Januari 2014					
	KONTRAKTOR PELAKSANA							
NO.	JENIS PEKERJAAN	Minggu-18						
		6	7	8	9	10	11	
1		Pengecoran balok RL 2	Pengecoran balok RL 2	Pengecoran balok RL 2	Pengecoran balok RL 2	Pengecoran balok RL 2	Pengecoran balok RL 2	
2		Pekerjaan pemasangan dan pengecoran talang beton	Pekerjaan pemasangan dan pengecoran talang beton	Pekerjaan pemasangan dan pengecoran talang beton	Pekerjaan pemasangan dan pengecoran talang beton	Pekerjaan pemasangan dan pengecoran talang beton	Pekerjaan pemasangan dan pengecoran talang beton	
3		Pekerjaan kuda-kuda atap baja	Pekerjaan kuda-kuda atap baja	Pekerjaan kuda-kuda atap baja	Pekerjaan kuda-kuda atap baja	Pekerjaan kuda-kuda atap baja	Pekerjaan kuda-kuda atap baja	
4		Pasangan dinding bata ringan s.d lantai 9	Pasangan dinding bata ringan s.d lantai 9	Pasangan dinding bata ringan s.d lantai 9	Pasangan dinding bata ringan s.d lantai 9	Pasangan dinding bata ringan s.d lantai 9	Pasangan dinding bata ringan s.d lantai 9	
5		Pekerjaan plesteran sampai dengan s.d lantai 6	Pekerjaan plesteran sampai dengan s.d lantai 6	Pekerjaan plesteran sampai dengan s.d lantai 6	Pekerjaan plesteran sampai dengan s.d lantai 6	Pekerjaan plesteran sampai dengan s.d lantai 6	Pekerjaan plesteran sampai dengan s.d lantai 6	
6		Pekerjaan Canopy Drop Off	Pekerjaan Canopy Drop Off	Pekerjaan Canopy Drop Off	Pekerjaan Canopy Drop Off	Pekerjaan Canopy Drop Off	Pekerjaan Canopy Drop Off	
7		Pekerjaan plat lantai RL 1	Pekerjaan plat lantai RL 1	Pekerjaan plat lantai RL 1	Pekerjaan plat lantai RL 1	Pekerjaan plat lantai RL 1	Pekerjaan plat lantai RL 1	
8		-	-	-	-	-	-	
9		-	-	-	-	-	-	
10		-	-	-	-	-	-	
11		-	-	-	-	-	-	
12		-	-	-	-	-	-	
13		-	-	-	-	-	-	
14		-	-	-	-	-	-	
15		-	-	-	-	-	-	
16								
17								
18								
r								
24								
25								
26								
27								

Lampiran 9

Laporan Harian (Minggu ke-18)

M18	KONTRAKTOR	:	PT. PP (PERSERO) Tbk	PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM		
	PAKET PEKERJAAN	:	Pemb. Laboratorium Terpadu Tahap II	ENTERPRENEURSHIP TERPADU TAHAP II UNIVERSITAS BRAWIJAYA		
LAPORAN HARIAN						
PROYEK	Pemb. Laboratorium Terpadu Tahap II		Perpanjangan Waktu		Hari/Tanggal	Hari ke
WAKTU PELAKSANAAN	109 hari kalender		i.		senin	110
			ii.		06 Januari 2014	0
TENAGA KERJA		PEMASUKAN BAHAN-BAHAN HARI INI			ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN	PEKERJAAN YANG DIKERJAKAN HARI INI
KEAHLIAN	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	JMLH YG DITERIMA	SAT		
Project Manager	1	Bebn Mix	6	m3		Bar cutter
Site Engineering Manager	1	Multiplex				Bar bander
Site Administrasi Manager	1	Besi bebn ulir dia. 10 mm				Genset
Kepala Pelaksana	1	Besi bebn ulir dia. 13 mm				Molen mixer
Pelaksana	1	Besi bebn ulir dia. 16 mm				Concrete pump
Surveyor	1	Besi bebn ulir dia. 19 mm				Tower crare
Ass. Surveyor	1	Besi bebn ulir dia. 22 mm				Crane
Administrasi & Umum	2	Dry Mix				Cangkul
Engineering	1	Bata Ringan	1200	bh		Linggis
QSHE Officer	1	Genleng Keramik				Palu
Logistik dan gudang	2	Semen @ 40 kg.				Gergaji
Peralatan (ARK)	2	Pasir Lumajang				Gerobak sorong
K3	4	Mortar				Las Trafo
ME	1	Glasswool				Cutting Wheel
Tukang Besi	15	Aluminium Foil				Bor
Tukang	11	Roof Mesh (ram kawat)				Gerinda
Tukang Batu	4					Waterpass
Operatr Alat berat	2					Theodolith
Pelaksana besi	5					Tang
Ass. Pelaksana	1					Pompa air
Security	2					Mobil pick up
OB	1					Bucket cor
Pekerja	66					Vibrabr
Tukang Baja	12					Cethok
JUMLAH	139		KEADAAN CUACA HARI INI			
Pekerjaan dimulai	08.00 pagi s/d jam 16.00 sore		Keterangan (baik/Hujan)	Pagi (jam)	Sore/malam (jam)	
Jam kerja sepenuhnya dapat/sebagian tak dpt			Baik			
Karena:			Hujan			
Cabian Konsultan			Konsultan Pengawas		Kontraktor	
			PT. MITRAPLAN KONS		PT. PP (Persero) Tbk	
			(Bisri, ST/Wanuri, ST)		(Staff Teknik/ Yani Trio S, ST)	

M18	KONTRAKTOR	:		PT. PP (PERSERO) Tbk	PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM		
	PAKET PEKERJAAN	:		Pemb. Laboratorium Terpadu Tahap II	ENTERPRENEURSHIP TERPADU TAHAP II UNIVERSITAS BRAWIJAYA		
LAPORAN HARIAN							
PROYEK				Perpanjangan Waktu	Hari/Tanggal	Hari ke	sisa hari
WAKTU PELAKSANAAN				I.	Selasa	111	0
				II.	07 Januari 2014		
TENAGA KERJA		PEMASUKAN BAHAN-BAHAN HARI INI			ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN	PEKERJAAN YANG DIKERJAKAN HARI INI	
KEAHLIAN	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	JMLH YG DITERIMA	SAT			
Project Manager	1	Beton Mix				Bar cutter	Pengecoran balok RL.2
Site Engineering Manager	1	Multiplek				Bar bander	Pekerjaan pemasangan dan pengecoran balok beton
Site Administrasi Manager	1	Besi beton ulir dia. 10 mm				Genset	Pekerjaan kuda-kuda atap baja
Kepala Pelaksana	1	Besi beton ulir dia. 13 mm				Molen mixer	Pasangan dinding bata ringan s.d lantai 9
Pelaksana	1	Besi beton ulir dia. 16 mm				Concrete pump	Pekerjaan plesteran sampai dengan s.d lantai 6
Surveyor	1	Besi beton ulir dia. 19 mm				Tower crane	Pekerjaan Canopy Drop Off
Ass. Surveyor	1	Besi beton ulir dia. 22 mm				Crane	Pekerjaan plat lantai RL 1
Administrasi & Umum	2	Dry Mix	200	sak		Cangkul	-
Engineering	1	Bata Ringan	3600	bh		Linggis	-
QSHE Officer	1	Genleng Keramik				Palu	-
Logistik dan gudang	2	Semen @ 40 kg.				Gergaj	-
Peralatan (ARK)	2	Pasir Lumajang				Gerobak sorong	-
K3	4	Mortar				Las Trabo	-
ME	1	Glasswool				Cutting Wheel	-
Tukang Besi	15	Aluminium Foil				Bor	-
Tukang	11	Roof Mesh (ram kawat)				Gerinda	-
Tukang Batu	4	-				Waterpass	-
Operabr Alat berat	2	-				Theodolith	-
Pelaksana besi	5	-				Tang	-
Ass. Pelaksana	1	-				Pompa air	-
Security	2	-				Mobil pick up	-
OB	1	-				Bucket cor	-
Pekerja	66	-				Vibratr	-
Tukang Baja	12	-				Cethok	-
JUMLAH	139		KEADAAN CUACA HARI INI				
Pekerjaan dimulai 08.00 pagi s/d jam 16.00 sore			Keterangan (baik/Hujan)	Pagi (jam)	Sore / malam(jam)		
Jam kerja sepenuhnya dapat/sebagian tak dpt			Baik				
Karena:			Hujan				
Catatan Konsultan			Konsultan Pengawas PT. MITRAPLAN KONS			Kontraktor PT. PP (Persero) Tbk	
			(Bisri, ST/Wanuri, ST)			(Staff Teknik/ Yani Trio S, ST)	

M18	KONTAKTOR	:	PT. PP (PERSERO) Tbk	PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM			
	PAKET PEKERJAAN	:	Pemb. Laboratorium Terpadu Tahap II	ENTERPRENEURSHIP TERPADU TAHAP II UNIVERSITAS BRAWIJAYA			
LAPORAN HARIAN							
PROYEK	Perpanjangan Waktu			Hari/Tanggal	Hari ke	sisa hari	
WAKTU PELAKSANAAN	i.			Rabu	112	0	
	ii.			08 Januari 2014			
TENAGA KERJA		PEMASUKAN BAHAN-BAHAN HARI INI			ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN	PEKERJAAN YANG DIKERJAKAN HARI INI	
KEAHLIAN	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	JMLH YG DITERIMA	SAT			JMLH YG DITOLAK
Project Manager	1	Beton Mix	17	m3		Bar cutter	Pengecoran balok RL 2
Site Engineering Manager	1	Multiplek				Bar bander	Pekerjaan pemasangan dan pengecoran talang beton
Site Administrasi Manager	1	Besi beton ulir dia. 10 mm				Genset	Pekerjaan kuda-kuda atap baja
Kepala Pelaksana	1	Besi beton ulir dia. 13 mm				Molen mixer	Pasangan dinding bata ringan s.d lantai 9
Pelaksana	1	Besi beton ulir dia. 16 mm				Concrete pump	Pekerjaan plesteran sampai dengan s.d lantai 6
Surveyor	1	Besi beton ulir dia. 19 mm				Tower crane	Pekerjaan Canopy Drop Off
Ass. Surveyor	1	Besi beton ulir dia. 22 mm				Crane	Pekerjaan plat lantai RL 1
Administrasi & Umum	2	Dry Mix	160	sak		Cangkul	-
Engineering	1	Bata Ringan				Linggis	-
QSHE Officer	1	Genteng Keramik				Palu	
Logistik dan gudang	2	Semen @ 40 kg.				Gergaji	
Peralatan (ARK)	2	Pasir Lumajang				Gerobak sorong	
K3	4	Mortar				Las Trafo	
ME	1	Glasswool				Cutting Wheel	
Tukang Besi	15	Aluminium Foil				Bor	
Tukang	11	Roof Mesh (ram kawat)				Gerinda	
Tukang Batu	4					Waterpass	
Operabr Alatr berat	2					Theodolith	
Pelaksana besi	5					Tang	
Ass. Pelaksana	1					Pompa air	
Security	2					Mobil pick up	
OB	1					Bucket cor	
Pekerja	66					Vibratr	
Tukang Baja	12					Cethok	
JUMLAH	139		KEADAAN CUACA HARI INI				
Pekerjaan dimulai 08.00 pagi s/d jam 16.00 sore			Keterangan (baik/Hujan)	Pagi (jam)	Sore / malam (jam)		
Jam kerja sepenuhnya dapat/sebagian tak dpt			Baik				
Karena:			Hujan				
Catatan Konsultan			Konsultan Pengawas			Kontraktor	
			PT. MITRAPLAN KONS			PT. PP (Persero) Tbk	
			(Bisri, ST/Wanuri, ST)			(Staf Teknik/ Yani Trio S, ST)	




M18	KONTRAKTOR	:	PT. PP (PERSERO) Tbk	PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM		
	PAKET PEKERJAAN	:	Pemb. Laboratorium Terpadu Tahap II	ENTERPRENEURSHIP TERPADU TAHAP II UNIVERSITAS BRAWIJAYA		
LAPORAN HARIAN						
PROYEK			Perpanjangan Waktu	Hari/Tanggal	Hari ke	sisa hari
WAKTU PELAKSANAAN			I.	Kamis	113	0
			II.	09 Januari 2014		
TENAGA KERJA		PEMASUKAN BAHAN-BAHAN HARI INI			ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN	PEKERJAAN YANG DIKERJAKAN HARI INI
KEAHLIAN	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	JMLH YG DITERIMA	JMLH YG DITOLAK		
Project Manager	1	Beton Mix	5	m3	Bar cutter	Pengecoran balok RL 2
Site Engineering Manager	1	Multiplek			Bar bander	Pekerjaan pemasangan dan pengecoran talang beton
Site Administrasi Manager	1	Besi beton ulir dia. 10 mm			Censet	Pekerjaan kuda-kuda atap baja
Kepala Pelaksana	1	Besi beton ulir dia. 13 mm			Molen mixer	Pasangan dinding bata ringan s.d lantai 9
Pelaksana	1	Besi beton ulir dia. 16 mm			Concrete pump	Pekerjaan plesteran sampai dengan s.d lantai 6
Surveyor	1	Besi beton ulir dia. 19 mm			Tower crane	Pekerjaan Canopy Drop Off
Ass. Surveyor	1	Besi beton ulir dia. 22 mm			Crane	Pekerjaan plat lantai RL 1
Administrasi & Umum	2	Dry Mix	207	sak	Cangkul	-
Engineering	1	Bata Ringan	3600	bh	Linggis	-
QSHE Officer	1	Genleng Keramik			Palu	-
Logistik dan gudang	2	Semen @ 40 kg.			Gergaji	-
Peralatan (ARK)	2	Pasir Lumajang			Gerobak sorong	
K3	4	Mortar			Las Trafo	
ME	1	Glasswool			Cutting Wheel	
Tukang Besi	15	Aluminium Foil			Bor	
Tukang	11	Roof Mesh (ram kawat)			Gerinda	
Tukang Batu	4				Waterpass	
Operabr Alat berat	2				Theodolith	
Pelaksana besi	5				Tang	
Ass. Pelaksana	1				Pompa air	
Security	2				Mobil pick up	
OB	1				Bucket cor	
Pekerja	66,				Vibrator	
Tukang Baja	12,00				Cethok	
JUMLAH	139		KEADAAN CUACA HARI INI			
Pekerjaan dimulai 08.00 pagi s/d jam 16.00 sore			Keterangan (baik/Hujan)	Pagi (jam)	Sore / malam (jam)	
Jam kerja sepenuhnya dapat/sebagian tak dpt			Baik			
Karena:			Hujan			
Catatan Konsultan			Konsultan Pengawas		Kontraktor	
			PT. MITRAPLAN KONS		PT. PP (Persero) Tbk	
			(Bisri, ST/Manuri, ST)		(Staff Teknik/ Yani Tiro S, ST)	

M18	KONTRAKTOR PAKET PEKERJAAN	:	PT. PP (PERSERO) Tbk Pemb. Laboratorium Terpadu Tahap II	PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM ENTERPRENEURSHIP TERPADU TAHAP II UNIVERSITAS BRAWIJAYA		
LAPORAN HARIAN						
PROYEK			Perpanjangan Waktu	Hari/Tanggal	Hari ke	sisa hari
WAKTU PELAKSANAAN			I.	Jumat	114	0
			II.	10 Januari 2014		
TENAGA KERJA		PEMASUKAN BAHAN-BAHAN HARI INI			ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN	PEKERJAAN YANG DIKERJAKAN HARI INI
KEAHLIAN	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	JMLH YG DITERIMA	JMLH YG DITOLAK		
Project Manager	1	Bebn Mix			Bar cutler	Pengecoran balok RL 2
Site Engineering Manager	1	Multiplek	15	lbr	Bar bander	Pekerjaan pemasangan dan pengecoran talang bebn
Site Administrasi Manager	1	Besi beton ulir dia. 10 mm			Genset	Pekerjaan kuda-kuda atap baja
Kepala Pelaksana	1	Besi beton ulir dia. 13 mm			Molen mixer	Pasangan dinding bata ringan s.d lantai 9
Pelaksana	1	Besi beton ulir dia. 16 mm			Concrete pump	Pekerjaan plesteran sampai dengan s.d lantai 6
Surveyor	1	Besi beton ulir dia. 19 mm			Tower crare	Pekerjaan Canopy Drop Off
Ass. Surveyor	1	Besi beton ulir dia. 22 mm			Crane	Pekerjaan plat lantai RL 1
Administrasi & Umum	2	Dry Mix	165	sak	Cangkul	-
Engineering	1	Bata Ringan			Linggis	-
QSHE Officer	1	Genteng Keramik			Palu	-
Logistik dan gudang	2	Semen @ 40 kg.			Gergaji	-
Peralatan (ARK)	2	Pasir Lumajang			Gerobak sorong	-
K3	4	Mortar			Las Trafo	-
ME	1	Glasswool			Cutting Wheel	-
Tukang Besi	15	Aluminium Foil			Bor	-
Tukang	11	Roof Mesh (ram kawat)			Gerinda	-
Tukang Batu	4				Waterpass	-
Operabr Alar berat	2				Theodolith	-
Pelaksana besi	5				Tang	-
Ass. Pelaksana	1				Pompa air	-
Security	2				Mobil pick up	-
OB	1				Bucket cor	-
Pekerja	66,				Vibrabr	-
Tukang Baja	12,00				Celthok	-
JUMLAH	139		KEADAAN CUACA HARI INI			
Pekerjaan dimulai 08.00 pagi s/d jam 16.00 sore			Keterangan (baik/Hujan)	Pagi (jam)	Sore / malam (jam)	
Jam kerja sepenuhnya dapat/sebagian tak dpt			Baik			
Karena:			Hujan			
Catatan Konsultan			Konsultan Pengawas PT. MITRAPLAN KONS		Kontraktor PT. PP (Persero) Tbk	
			(Bisri, ST/Wanuri, ST)		(Staff Teknik/ Yani Trio S, ST)	




M18	KONTAKTOR	:	PT. PP (PERSERO) Tbk		PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	
	PAKET PEKERJAAN	:	Pemb. Laboratorium Terpadu Tahap II		ENTERPRENEURSHIP TERPADU TAHAP II UNIVERSITAS BRAWIJAYA	
LAPORAN HARIAN						
PROYEK				Perpanjangan Waktu	Hari/Tanggal	Hari ke
WAKTU PELAKSANAAN				I.	Sabtu	115
				II.	11 Januari 2014	0
TENAGA KERJA		PEMASUKAN BAHAN-BAHAN HARI INI			ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN	PEKERJAAN YANG DIKERJAKAN HARI INI
KEAHLIAN	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	JMLH YG DITERIMA	SAT		
Project Manager	1	Beton Mix	23	m ³		Bar cutter
Site Engineering Manager	1	Multiplek				Bar bander
Site Administrasi Manager	1	Besi beton ulir dia. 10 mm				Genset
Kepala Pelaksana	1	Besi beton ulir dia. 13 mm				Molen mixer
Pelaksana	1	Besi beton ulir dia. 16 mm				Concrete pump
Surveyor	1	Besi beton ulir dia. 19 mm				Tower crane
Ass. Surveyor	1	Besi beton ulir dia. 22 mm				Crane
Administrasi & Umum	2	Dry Mix	160	sak		Cangkul
Engineering	1	Bata Ringan	3600	bh		Linggis
QSHE Officer	1	Genteng Keramik				Palu
Logistik dan gudang	2	Semen @ 40 kg.				Gergaji
Peralatan (ARK)	2	Pasir Lumajang				Gerobak sorong
K3	4	Mortar				Las Trafo
ME	1	Glasswool				Cutting Wheel
Tukang Besi	15	Aluminium Foil				Bor
Tukang	11	Roof Mesh (ram kawat)				Gerinda
Tukang Batu	4	-				Waterpass
Operator Alat berat	2	-				Theodolith
Pelaksana besi	5	-				Tang
Ass. Pelaksana	1	-				Pompa air
Security	2	-				Mobil pick up
OB	1	-				Bucket cor
Pekerja	66,	-				Vibrator
Tukang Baja	12,00	-				Cethok
	-	-				
JUMLAH	139		KEADAAN CUACA HARI INI			
Pekerjaan dimulai 08.00 pagi s/d jam 16.00 sore			Keterangan (baik/Hujan)	Pagi (jam)	Sore malam (jam)	
Jam kerja sepenuhnya dapat/sebagian tak dpt			Baik			
Karena:			Hujan			
Catatan Konsultan			Konsultan Pengawas			Kontraktor
			PT. MITRAPLAN KONS			PT. PP (Persero) Tbk
			(Bisri, ST/Manuri, ST)			(Staf Teknik/ Yani Trio S, ST)

Lampiran 10








Laporan Mingguan (Minggu ke-19)




TENAGA KERJA							
	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM ENTERPRENEURSHIP TERPADU TAHAP II				
	PT. MITRAPLAN KONS. KONSULTAN PENGAWAS	SATKER	: UNIVERSITAS BRAWIJAYA				
	PT. PEMBANGUNAN PERUMAH KONTRAKTOR PELAKSANA	LOKASI	: JL. VETERAN, MALANG JAWA TIMUR				
		PERIODE	: 13 - 19 Januari 2014				
NO.	TENAGA KERJA	Minggu-18					
		13	14	15	16	17	18
1	Project Manager	1	1	1	1	1	1,,
2	Site Engineering Manager	1	1	1	1	1	1,,
3	Site Administrasi Manager	1	1	1	1	1	1,,
4	Kepala Pelaksana	1	1	1	1	1	1,,
5	Pelaksana	1	1	1	1	1	1,,
6	Surveyor	1	1	1	1	1	1,,
7	Ass. Surveyor	1	1	1	1	1	1,,
8	Administrasi & Umum	2	2	2	2	2	2,,
9	Engineering	1	1	1	1	1	1,,
10	QSHE Officer	1	1	1	1	1	1,,
11	Logistik dan gudang	2	2	2	2	2	2,,
12	Peralatan (ARK)	2	2	2	2	2	2,,
13	K3	4	4	4	4	4	4,,
14	ME	1	1	1	1	1	1,,
15	Tukang Besi	5	5	5	5	5	5,,
16	Tukang	6	6	6	6	6	6,,
17	Tukang Batu	4	4	4	4	4	4,,
18	Operator Alat berat	2	2	2	2	2	2,,
19	Pelaksana besi	6	6	6	6	6	6,,
20	Ass. Pelaksana	1	1	1	1	1	1,,
21	Security	2	2	2	2	2	2,,
22	OB	1	1	1	1	1	1,,
23	Pekerja	73	73	73	73	73	73,,
24	Tukang Baja	14	14	14	14	14	14,,
25							
26							
27							

PERALATAN								
	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM ENTERPRENEURSHIP TERPADU TAHAP II					
	PT. MITRAPLAN KONS. KONSULTAN PENGAWAS	SATKER	: UNIVERSITAS BRAWIJAYA					
	PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN KONTRAKTOR PELAKSANA	LOKASI	: JL. VETERAN, MALANG JAWA TIMUR					
		PERIODE	: 13 - 19 Januari 2014					
NO.	PERALATAN	Minggu-18						
		13	14	15	16	17	18	
1		Bar cutter	Bar cutter	Bar cutter	Bar cutter	Bar cutter	Bar cutter	
2		Bar bander	Bar bander	Bar bander	Bar bander	Bar bander	Bar bander	
3		Genset	Genset	Genset	Genset	Genset	Genset	
4		Molen mixer	Molen mixer	Molen mixer	Molen mixer	Molen mixer	Molen mixer	
5		Concrete pump	Concrete pump	Concrete pump	Concrete pump	Concrete pump	Concrete pump	
6		Tower crare	Tower crare	Tower crare	Tower crare	Tower crare	Tower crare	
7		Crane	Crane	Crane	Crane	Crane	Crane	
8		Cangkul	Cangkul	Cangkul	Cangkul	Cangkul	Cangkul	
9		Linggis	Linggis	Linggis	Linggis	Linggis	Linggis	
10		Palu	Palu	Palu	Palu	Palu	Palu	
11		Gergaji	Gergaji	Gergaji	Gergaji	Gergaji	Gergaji	
12		Gerobak sorong	Gerobak sorong	Gerobak sorong	Gerobak sorong	Gerobak sorong	Gerobak sorong	
13		Las Trafo	Las Trafo	Las Trafo	Las Trafo	Las Trafo	Las Trafo	
14		Cutting Wheel	Cutting Wheel	Cutting Wheel	Cutting Wheel	Cutting Wheel	Cutting Wheel	
15		Bor	Bor	Bor	Bor	Bor	Bor	
16		Gerinda	Gerinda	Gerinda	Gerinda	Gerinda	Gerinda	
17		Waterpass	Waterpass	Waterpass	Waterpass	Waterpass	Waterpass	
18		Theodolith	Theodolith	Theodolith	Theodolith	Theodolith	Theodolith	
19		Tang	Tang	Tang	Tang	Tang	Tang	
20		Pompa air	Pompa air	Pompa air	Pompa air	Pompa air	Pompa air	
21		Mobil pick up	Mobil pick up	Mobil pick up	Mobil pick up	Mobil pick up	Mobil pick up	
22		Bucket cor	Bucket cor	Bucket cor	Bucket cor	Bucket cor	Bucket cor	
23		Vibrator	Vibrator	Vibrator	Vibrator	Vibrator	Vibrator	
24		Cethok	Cethok	Cethok	Cethok	Cethok	Cethok	
25		-	-	-	-	-	-	
26								
27								

MATERIAL							
	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM ENTERPRENEURSHIP TERPADU TAHAP II				
	PT. MITRAPLAN KONS. KONSULTAN PENGAWAS	SATKER	: UNIVERSITAS BRAWIJAYA				
	PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN KONTRAKTOR PELAKSANA	LOKASI	: JL. VETERAN, MALANG JAWA TIMUR				
		PERIODE	: 13 - 19 Januari 2014				

NO.	MATERIAL	Minggu-18					
		13	14	15	16	17	18
1	Beton Mix	15,00	-	5,00	36,00	6,00	-
2	Multiplek	-	-	-	-	-	-
3	Besi beton ulir dia. 10 mm	-	-	-	-	-	-
4	Besi beton ulir dia. 13 mm	-	-	-	-	-	-
5	Besi beton ulir dia. 16 mm	-	-	-	-	-	-
6	Besi beton ulir dia. 19 mm	-	-	-	-	-	-
7	Besi beton ulir dia. 22 mm	-	-	-	-	-	-
8	Dry Mix	-	-	-	-	-	188,00
9	Bata Ringan	-	-	3.600,00	-	-	3.600,00
10	Genteng Keramik	-	-	-	-	-	-
11	Semen @ 40 kg.	-	-	25,00	-	50,00	-
12	Pasir Lumajang	-	-	-	1,00	-	1,00
13	Mortar	-	-	-	15,00	-	-
14	Glasswool	-	-	-	-	-	-
15	Aluminium Foil	-	-	-	-	-	-
16	Roof Mesh (ram kawat)	-	-	-	-	-	-
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

CUACA							
	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM ENTERPRENEURSHIP TERPADU TAHAP II				
	PT. MITRAPLAN KONS. KONSULTAN PENGAWAS	SATKER	: UNIVERSITAS BRAWIJAYA				
	PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN KONTRAKTOR PELAKSANA	LOKASI	: JL. VETERAN, MALANG JAWA TIMUR				
		PERIODE	: 13 - 19 Januari 2014				
NO.	JAM KERJA	Minggu-18					
		13	14	15	16	17	18
1	07.00 - 08.00						
2	08.00 - 09.00						
3	09.00 - 10.00						
4	10.00 - 11.00						
5	11.00 - 12.00						
6	12.00 - 13.00						
7	13.00 - 14.00						
8	14.00 - 15.00						
9	15.00 - 16.00						
10	16.00 - 17.00						
11	17.00 - 18.00						
12	18.00 - 19.00						
13	19.00 - 20.00						
14	20.00 - 21.00						
15	21.00 - 22.00						
16	22.00 - 23.00						
17	23.00 - 24.00						
18	00.00 - 01.00						
19	01.00 - 02.00						
20	02.00 - 03.00						
21	03.00 - 04.00						
22	04.00 - 05.00						
23	05.00 - 06.00						
24	06.00 - 07.00						
25							
26							
27							
KETERANGAN :							
	: Cerah						
	: Berawan						
	: Gerimis						
	: Hujan deras						

KEGIATAN								
	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM ENTERPRENEURSHIP TERPADU TAHAP II					
	PT. MITRAPLAN KONS.	SATKER	: UNIVERSITAS BRAWIJAYA					
	KONSULTAN PENGAWAS	LOKASI	: JL. VETERAN, MALANG JAWA TIMUR					
	PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN	PERIODE	: 13 - 19 Januari 2014					
	KONTRAKTOR PELAKSANA							
NO.	JENIS PEKERJAAN	Minggu-18						
		13	14	15	16	17	18	
1	Pasangan dinding bata ringan s.d lantai 9	Pasangan dinding bata ringan s.d lantai 9	Pasangan dinding bata ringan s.d lantai 9	Pasangan dinding bata ringan s.d lantai 9	Pasangan dinding bata ringan s.d lantai 9	Pasangan dinding bata ringan s.d lantai 9	Pasangan dinding bata ringan s.d lantai 9	
2	Pekerjaan plesteran sampai dengan s.d lantai 6	Pekerjaan plesteran sampai dengan s.d lantai 6	Pekerjaan plesteran sampai dengan s.d lantai 6	Pekerjaan plesteran sampai dengan s.d lantai 6	Pekerjaan plesteran sampai dengan s.d lantai 6	Pekerjaan plesteran sampai dengan s.d lantai 6	Pekerjaan plesteran sampai dengan s.d lantai 6	
3	Pekerjaan Canopy Drop Off	Pekerjaan Canopy Drop Off	Pekerjaan Canopy Drop Off	Pekerjaan Canopy Drop Off	Pekerjaan Canopy Drop Off	Pekerjaan Canopy Drop Off	Pekerjaan Canopy Drop Off	
4	Pekerjaan kuda-kuda atap baja	Pekerjaan kuda-kuda atap baja	Pekerjaan kuda-kuda atap baja	Pekerjaan kuda-kuda atap baja	Pekerjaan kuda-kuda atap baja	Pekerjaan kuda-kuda atap baja	Pekerjaan kuda-kuda atap baja	
5	Pekerjaan tangga utama lt.10	Pekerjaan tangga utama lt.10	Pekerjaan tangga utama lt.10	Pekerjaan tangga utama lt.10	Pekerjaan tangga utama lt.10	Pekerjaan tangga utama lt.10	Pekerjaan tangga utama lt.10	
6	Pekerjaan pengecoran Canopy Drop Off	Pekerjaan pengecoran Canopy Drop Off	Pekerjaan pengecoran Canopy Drop Off	Pekerjaan pengecoran Canopy Drop Off	Pekerjaan pengecoran Canopy Drop Off	Pekerjaan pengecoran Canopy Drop Off	Pekerjaan pengecoran Canopy Drop Off	
7	Pekerjaan pemasangan dan pengecoran talang beton	Pekerjaan pemasangan dan pengecoran talang beton	Pekerjaan pemasangan dan pengecoran talang beton	Pekerjaan pemasangan dan pengecoran talang beton	Pekerjaan pemasangan dan pengecoran talang beton	Pekerjaan pemasangan dan pengecoran talang beton	Pekerjaan pemasangan dan pengecoran talang beton	
8	-	-	-	-	-	-	-	
9	-	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	-	-	
11	-	-	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	-	-	
13	-	-	-	-	-	-	-	
14	-	-	-	-	-	-	-	
15	-	-	-	-	-	-	-	
16								
17								
18								
r								
24								
25								
26								
27								

Lampiran 11

Laporan Harian (Minggu ke-19)

M19	KONTRAKTOR PAKET PEKERJAAN	:	PT. PP (PERSERO) Tbk Pemb. Laboratorium Terpadu Tahap II	PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM ENTERPRENEURSHIP TERPADU TAHAP II UNIVERSITAS BRAWIJAYA			
LAPORAN HARIAN							
PROYEK	Pemb. Laboratorium Terpadu Tahap II		Perparjangan Waktu	Hari/Tanggal	Hari ke	sisa hari	
WAKTU PELAKSANAAN	109 hari kalender		I.	senin	110	0	
			II.	13 Januari 2014			
TENAGA KERJA		PEMASUKAN BAHAN-BAHAN HARI INI			ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN	PEKERJAAN YANG DIKERJAKAN HARI INI	
KEAHLIAN	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	JMLH YG DITERIMA	SAT	JMLH YG DITOLAK		
Project Manager	1	Beton Mix	15	m ³		Bar cutter	Pasangan dinding bata ringan s.d lantai 9
Site Engineering Manager	1	Muplek				Bar bander	Pekerjaan plesteran sampai dengan s.d lantai 6
Site Administrasi Manager	1	Besi beton ulir dia. 10 mm				Genset	Pekerjaan Canopy Drop Off
Kepala Pelaksana	1	Besi beton ulir dia. 13 mm				Molen mixer	Pekerjaan kuda-kuda atap baja
Pelaksana	1	Besi beton ulir dia. 16 mm				Concrete pump	Pekerjaan tangga utama lt.10
Surveyor	1	Besi beton ulir dia. 19 mm				Tower crane	Pekerjaan pengecoran Canopy Drop Off
Ass. Surveyor	1	Besi beton ulir dia. 22 mm				Crane	Pekerjaan pemasangan dan pengecoran talang beton
Administrasi & Umum	2	Dry Mix				Cangkul	
Engineering	1	Bata Ringan				Linggis	
QSHE Officer	1	Genteng Keramik				Palu	
Logistik dan gudang	2	Semen @ 40 kg.				Gergaji	
Peralatan (ARK)	2	Pasir Lumajang				Gerobak sorong	
K3	4	Mortar				Las Traib	
ME	1	Glasswool				Cutting Wheel	
Tukang Besi	5	Aluminium Foil				Bor	
Tukang	6	Roof Mesh (ram kawat)				Gerinda	
Tukang Batu	4					Waterpass	
Operator Alat berat	2					Theodolith	
Pelaksana besi	6					Tang	
Ass. Pelaksana	1					Pompa air	
Security	2					Mobil pick up	
OB	1					Bucket cor	
Pekerja	73					Vibrator	
Tukang Baja	14					Cethok	
JUMLAH	134						
			KEADAAN CUACA HARI INI				
Pekerjaan dimulai 08.00 pagi s/d jam 16.00 sore			Keterangan (baik/Hujan)	Pagi (jam)	Sore/malam (jam)		
Jam kerja sepenuhnya dapat/sebagian tak dapat			Baik				
Karena:			Hujan				
Cabutan Konsultan			Konsultan Pengawas PT. MITRAPLAN KONS			Kontraktor PT. PP (Persero) Tbk	
			(Bisri, ST/Wanuri, ST)			(Staff Teknik/ Yani Trio S, ST)	

M19	KONTRAKTOR	:	PT. PP (PERSERO) Tbk		PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM		
	PAKET PEKERJAAN	:	Pemb. Laboratorium Terpadu Tahap II		ENTERPRENEURSHIP TERPADU TAHAP II UNIVERSITAS BRAWIJAYA		
LAPORAN HARIAN							
PROYEK				Perpanjangan Waktu	Hari/Tanggal	Hari ke	sisa hari
WAKTU PELAKSANAAN				I.	Selasa	111	0
				II.	14 Januari 2014		
TENAGA KERJA		PEMASUKAN BAHAN-BAHAN HARI INI				ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN	PEKERJAAN YANG DIKERJAKAN HARI INI
KEAHLIAN	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	JMLH YG DITERIMA	SAT	JMLH YG DITOLAK		
Project Manager	1	Beton Mix				Bar cutter	Pasangan dinding bata ringan s.d lantai 9
Site Engineering Manager	1	Multiplex				Bar bander	Pekerjaan plesteran sampai dengan s.d lantai 6
Site Administrasi Manager	1	Besi beton ulir dia. 10 mm				Genset	Pekerjaan Canopy Drop Of
Kepala Pelaksana	1	Besi beton ulir dia. 13 mm				Molen mixer	Pekerjaan kuda-kuda atap baja
Pelaksana	1	Besi beton ulir dia. 16 mm				Concrete pump	Pekerjaan tangga utama lt.10
Surveyor	1	Besi beton ulir dia. 19 mm				Tower crare	Pekerjaan pengecoran Canopy Drop Off
Ass. Surveyor	1	Besi beton ulir dia. 22 mm				Crane	Pekerjaan pemasangan dan pengecoran talang beton
Administrasi & Umum	2	Dry Mix				Cangkul	-
Engineering	1	Bata Ringan				Linggis	-
QSHE Officer	1	Genteng Keramik				Palu	-
Logistik dan gudang	2	Semen @ 40 kg.				Gergaji	-
Peralatan (ARK)	2	Pasir Lumajang				Gerobak sorong	-
K3	4	Mortar				Las Trafo	-
ME	1	Glasswool				Cutting Wheel	-
Tukang Besi	5	Aluminium Foil				Bor	-
Tukang	6	Roof Mesh (ram kawat)				Gerinda	-
Tukang Batu	4					Waterpass	-
Operabr Alar berat	2					Theodolith	-
Pelaksana besi	6					Tang	-
Ass. Pelaksana	1					Pompa air	-
Security	2					Mobil pick up	-
OB	1					Bucket cor	-
Pekerja	73					Vibratr	-
Tukang Baja	14					Cethok	-
JUMLAH	134	KEADAAN CUACA HARI INI					
Pekerjaan dimulai 08.00 pagi s/d jam 16.00 sore			Keterangan (baik/Hujan)	Pagi (jam)	Sore / malam(jam)		
Jam kerja sepenuhnya dapat/sebagian tak dpt			Baik				
Karena:			Hujan				
Cabatan Konsultan			Konsultan Pengawas		Kontraktbr		
			PT. MITRAPLAN KONS		PT. PP (Persero) Tbk		
			(Bisri, ST/Wanuri, ST)		(Staff Teknik/ Yani Troo S, ST)		

M19	KONTRAKTOR	:	PT. PP (PERSERO) Tbk		PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM		
	PAKET PEKERJAAN	:	Pemb. Laboratorium Terpadu Tahap II		ENTERPRENEURSHIP TERPADU TAHAP II UNIVERSITAS BRAWIJAYA		
LAPORAN HARIAN							
PROYEK				Perpanjangan Waktu	Hari/Tanggal	Hari ke	
WAKTU PELAKSANAAN				I.	Rabu	112	
				II.	15 Januari 2014	0	
TENAGA KERJA		PEMASUKAN BAHAN-BAHAN HARI INI			ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN	PEKERJAAN YANG DIKERJAKAN HARI INI	
KEAHLIAN	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	JMLH YG DITERIMA	SAT			JMLH YG DITOLAK
Project Manager	1	Beton Mix	5	m ³		Bar cutter	Pasangan dinding bata ringan s.d lantai 9
Site Engineering Manager	1	Multiplek				Bar bander	Pekerjaan plesteran sampai dengan s.d lantai 6
Site Administrasi Manager	1	Besi beton ulir dia. 10 mm				Genset	Pekerjaan Canopy Drop Off
Kepala Pelaksana	1	Besi beton ulir dia. 13 mm				Molen mixer	Pekerjaan kuda-kuda atap baja
Pelaksana	1	Besi beton ulir dia. 16 mm				Concrete pump	Pekerjaan tangga utama lt.10
Surveyor	1	Besi beton ulir dia. 19 mm				Tower crane	Pekerjaan pengecoran Canopy Drop Off
Ass. Surveyor	1	Besi beton ulir dia. 22 mm				Crane	Pekerjaan pemasangan dan pengecoran talang beton
Administrasi & Umum	2	Dry Mix				Cangkul	-
Engineering	1	Bata Ringan	3600	bh		Linggis	-
QSHE Officer	1	Genteng Keramik				Palu	
Logistik dan gudang	2	Semen @ 40 kg.	25	sak		Gergaji	
Peralatan (ARK)	2	Pasir Lumajang				Gerobak sorong	
K3	4	Mortar				Las Trafo	
ME	1	Glasswool				Cutting Wheel	
Tukang Besi	5	Aluminium Foil				Bor	
Tukang	6	Roof Mesh (ram kawat)				Gerinda	
Tukang Batu	4					Waterpass	
Operator Alat berat	2					Theodolith	
Pelaksana besi	6					Tang	
Ass. Pelaksana	1					Pompa air	
Security	2					Mobil pick up	
OB	1					Bucket cor	
Pekerja	73					Vibrator	
Tukang Baja	14					Cethok	
JUMLAH	134						
			KEADAAN CUACA HARI INI				
Pekerjaan dimulai 08.00 pagi s/d jam 16.00 sore			Keterangan (baik/Hujan)	Pagi (jam)	Sore / malam (jam)		
Jam kerja sepenuhnya dapat/sebagian tak dpt			Baik				
Karena:			Hujan				
Catatan Konsultan			Konsultan Pengawas			Kontraktor	
			PT. MITRAPLAN KONS			PT. PP (Persero) Tbk	
			(Bisri, ST/Manuri, ST)			(Staf Teknik/ Yani Trio S, ST)	

M19	KONTRAKTOR	:	PT. PP (PERSERO) Tbk	PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM		
	PAKET PEKERJAAN	:	Pemb. Laboratorium Terpadu Tahap II	ENTERPRENEURSHIP TERPADU TAHAP II UNIVERSITAS BRAWIJAYA		
LAPORAN HARIAN						
PROYEK			Perpanjangan Waktu	Hari/Tanggal	Hari ke	sisa hari
WAKTU PELAKSANAAN			i.	Kamis	113	0
			ii.	16 Januari 2014		
TENAGA KERJA		PEMASUKAN BAHAN-BAHAN HARI INI			ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN	PEKERJAAN YANG DIKERJAKAN HARI INI
KEAHLIAN	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	JMLH YG DITERIMA	JMLH YG DITOLAK		
Project Manager	1	Beton Mix	36	m3	Bar cutter	Pasangan dinding bata ringan s.d lantai 9
Site Engineering Manager	1	Multiplek			Bar bander	Pekerjaan plesteran sampai dengan s.d lantai 6
Site Administrasi Manager	1	Besi beton ulir dia. 10 mm			Genset	Pekerjaan Canopy Drop Off
Kepala Pelaksana	1	Besi beton ulir dia. 13 mm			Molen mixer	Pekerjaan kuda-kuda atap baja
Pelaksana	1	Besi beton ulir dia. 16 mm			Concrete pump	Pekerjaan tangga utama lt.10
Surveyor	1	Besi beton ulir dia. 19 mm			Tower crane	Pekerjaan pengecoran Canopy Drop Off
Ass. Surveyor	1	Besi beton ulir dia. 22 mm			Crane	Pekerjaan pemasangan dan pengecoran talang beton
Administrasi & Umum	2	Dry Mix			Cangkul	-
Engineering	1	Bata Ringan			Linggis	-
QSHE Officer	1	Genleng Keramik			Palu	-
Logistik dan gudang	2	Semen @ 40 kg.			Gergaji	-
Peralatan (ARK)	2	Pasir Lumajang	1	rit	Gerobak sorong	
K3	4	Mortar	15	m3	Las Trafo	
ME	1	Glasswool			Cutting Wheel	
Tukang Besi	5	Aluminium Foil			Bor	
Tukang	6	Roof Mesh (ram kawat)			Gerinda	
Tukang Batu	4				Waterpass	
Operator Alat berat	2				Theodolith	
Pelaksana besi	6				Tang	
Ass. Pelaksana	1				Pompa air	
Security	2				Mobil pick up	
OB	1				Bucket cor	
Pekerja	73,				Vibrator	
Tukang Baja	14,00				Cethok	
JUMLAH	134					
Pekerjaan dimulai 08.00 pagi s/d jam 16.00 sore			KETERANGAN (baik/Hujan)		Pagi (jam)	Sore / malam (jam)
Jam kerja sepenuhnya dapat/sebagian tak dpt			Baik			
Karena:			Hujan			
Catatan Konsultan			Konsultan Pengawas		Kontraktor	
			PT. MITRAPLAN KONS		PT. PP (Persero) Tbk	
			(Bisri, ST/Wanuri, ST)		(Staff Teknik/ Yani Trio S, ST)	

M19	KONTRAKTOR	:	PT. PP (PERSERO) Tbk	PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM		
	PAKET PEKERJAAN	:	Pemb. Laboratorium Terpadu Tahap II	ENTERPRENEURSHIP TERPADU TAHAP II UNIVERSITAS BRAWIJAYA		
LAPORAN HARIAN						
PROYEK			Perpanjangan Waktu	Hari/Tanggal	Hari ke	sisa hari
WAKTU PELAKSANAAN			I.	Jumat	114	0
			II.	17 Januari 2014		
TENAGA KERJA		PEMASUKAN BAHAN-BAHAN HARI INI			ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN	PEKERJAAN YANG DIKERJAKAN HARI INI
KEAHLIAN	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	JMLH YG DITERIMA	JMLH YG DITOLAK		
Project Manager	1	Beton Mix	6 m ³		Bar cutter	Pasangan dinding bala ringan s.d lantai 9
Site Engineering Manager	1	Multiplek			Bar bander	Pekerjaan plesteran sampai dengan s.d lantai 6
Site Administrasi Manager	1	Besi beton ulir dia. 10 mm			Genset	Pekerjaan Canopy Drop Off
Kepala Pelaksana	1	Besi beton ulir dia. 13 mm			Molen mixer	Pekerjaan kuda-kuda atap baja
Pelaksana	1	Besi beton ulir dia. 16 mm			Concrete pump	Pekerjaan tangga utama lt 10
Surveyor	1	Besi beton ulir dia. 19 mm			Tower crane	Pekerjaan pengecoran Canopy Drop Off
Ass. Surveyor	1	Besi beton ulir dia. 22 mm			Crane	Pekerjaan pemasangan dan pengecoran blang beton
Administrasi & Umum	2	Dry Mix			Cangkul	-
Engineering	1	Bata Ringan			Linggis	-
QSHE Officer	1	Gelembung Keramik			Palu	-
Logistik dan gudang	2	Semen @ 40 kg.	50 sak		Gergaji	-
Peralatan (ARK)	2	Pasir Lumajang			Cerobak sorong	-
K3	4	Mortar			Las Traib	-
ME	1	Glasswool			Cutting Wheel	
Tukang Besi	5	Aluminium Foil			Bor	
Tukang	6	Roof Mesh (ram kawat)			Cerinda	
Tukang Batu	4				Waterpass	
Operabr Alat berat	2				Theodolith	
Pelaksana besi	6				Tang	
Ass. Pelaksana	1				Pompa air	
Security	2				Mobil pick up	
OB	1				Bucket cor	
Pekerja	73,				Vibrator	
Tukang Baja	14,00				Cethok	
JUMLAH	134					
			KEADAAN CUACA HARI INI			
Pekerjaan dimulai 08.00 pagi s/d jam 16.00 sore			Keterangan (baik/Hujan)	Pagi (jam)	Sore / malam (jam)	
Jam kerja sepenuhnya dapat/sebagian tak dpt			Baik			
Karena:			Hujan			
Cabutan Konsultan			Konsultan Pengawas		Kontraktor	
			PT. MITRAPLAN KONS		PT. PP (Persero) Tbk	
			(Bisri, ST/Wanuri, ST)		(Staf Teknik/ Yani Trio S, ST)	

M19	KONTRAKTOR	:	PT. PP (PERSERO) Tbk		PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM		
	PAKET PEKERJAAN	:	Pemb. Laboratorium Terpadu Tahap II		ENTERPRENEURSHIP TERPADU TAHAP II UNIVERSITAS BRAWIJAYA		
LAPORAN HARIAN							
PROYEK				Perpanjangan Waktu	Hari/Tanggal	Hari ke	sisa hari
WAKTU PELAKSANAAN				I.	Sabtu	115	0
				II.			
				III.	18 Januari 2014		
TENAGA KERJA		PEMASUKAN BAHAN-BAHAN HARI INI				PEKERJAAN YANG DIKERJAKAN HARI INI	
KEAHLIAN	JUMLAH (ORANG)	JENIS BAHAN	JMLH YG DITERIMA	SAT	JMLH YG DITOLAK		
Project Manager	1	Beton Mix				Bar cutter	Pasangan dinding bata ringan s.d lantai 9
Site Engineering Manager	1	Multiplex				Bar bander	Pekerjaan plesteran sampai dengan s.d lantai 6
Site Administrasi Manager	1	Besi beton ulir dia. 10 mm				Genset	Pekerjaan Canopy Drop Off
Kepala Pelaksana	1	Besi beton ulir dia. 13 mm				Molen mixer	Pekerjaan kuda-kuda atap baja
Pelaksana	1	Besi beton ulir dia. 16 mm				Concrete pump	Pekerjaan tangga utama lt 10
Surveyor	1	Besi beton ulir dia. 19 mm				Tower crane	Pekerjaan pengecoran Canopy Drop Off
Ass. Surveyor	1	Besi beton ulir dia. 22 mm				Crane	Pekerjaan pemasangan dan pengecoran tiang beton
Administrasi & Umum	2	Dry Mix	188	sak		Cangkul	-
Engineering	1	Bata Ringan	3600	bh		Linggis	-
QSHE Officer	1	Genteng Keramik				Palu	-
Logistik dan gudang	2	Semen @ 40 kg.				Gergaji	-
Peralatan (ARK)	2	Pasir Lumajang		1	rit	Gerobak sorong	-
K3	4	Mortar				Las Trabo	-
ME	1	Glasswool				Cutting Wheel	-
Tukang Besi	5	Aluminium Foil				Bor	-
Tukang	6	Roof Mesh (ram kawat)				Gerinda	-
Tukang Batu	4	-				Waterpass	-
Operator Alat berat	2	-				Theodolith	-
Pelaksana besi	6	-				Tang	-
Ass. Pelaksana	1	-				Pompa air	-
Security	2	-				Mobil pick up	-
OB	1	-				Bucket cor	-
Pekerja	73,	-				Vibratr	-
Tukang Baja	14,00	-				Cethok	-
	-	-					-
JUMLAH	134		KEADAAN CUACA HARI INI				
Pekerjaan dimulai 08.00 pagi s/d jam 16.00 sore			Keterangan (baik/Hujan)	Pagi (jam)	Sore malam (jam)		
Jam kerja sepenuhnya dapat/sebagian tak dpt			Baik				
Karena:			Hujan				
Catatan Konsultan			Konsultan Pengawas		Kontraktor		
			PT. MITRAPLAN KONS		PT. PP (Persero) Tbk		
			(Bisri, ST/Manuri, ST)		(Staf Teknisi/ Yani Trio S, ST)		